

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение работ по текущему ремонту поврежденного участка электропроводки на стене ограждения территории, в кладовке и на наружной стене большого зала, а также работ по текущему ремонту электрокомплектующих для восстановления освещения, включая замену перегоревших светильников, ламп, выключателей и патронов в РЦНК в Танзании**

**Адрес проведения работ:**

Представительство Россотрудничества в Танзании,  
г. Дар-эс-Салам, ул. Си Вью, участок 2043/3

### 1. Перечень работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем	Примечания
<b>Территория РЦНК: стена ограждения территории, кладовка и большой зал (снаружи)</b>				
<b>1.</b>	<b>Демонтажные работы</b> Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация: поврежденного кабеля	м.	600	
	перегоревших светильников	шт.	6	
	люминесцентных ламп (комплектов)	шт.	3	
	ламп	шт.	6	
	патрона	шт.	1	
	выключателей дверных блоков	шт.	3	
<b>2.</b>	<b>Электромонтажные работы</b> Выполняются согласно стандарту DIN-VDE 100			
<b>Монтаж нового кабеля электропроводки</b>				
2.1	Пластиковый короб для провода 16x25 мм	шт.	8	До приобретения образца согласовывается с Заказчиком.
	Одностержневой кабель 2,5 мм	рулон	1 (300 м)	
	Одностержневой кабель 1,5 мм	рулон	1 (300 м)	
	Пластиковые трубы для прокладки кабеля ¼ дюйма	шт.	10	
	Пластиковый тройник-соединитель	шт.	25	
	Клипсы	уп.	2	
<b>Монтаж светильников, ламп, патрона и выключателей</b>				
3.1	светильники наружные	шт.	6	До приобретения образца согласовывается с Заказчиком.
	энергосберегающие лампы 20 Вт	шт.	6	
	люминесцентные лампы (комплект)	шт.	3	
	патрон для лампы	шт.	1	
	выключатель	шт.	3	

### 2. Основные требования:

2.1. Весь комплекс работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового оборудования должен быть завершен не позднее чем через 20 календарных дней с момента подписания контракта.

2.2. Гарантийный срок на все виды работ, выполняемых в рамках заключаемого контракта,

должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

### **3. Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил.**

3.1. Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, санитарных норм и правил Российской Федерации и Танзании.

### **4. Организация работ.**

4.1. Согласование с органами технического надзора страны пребывания порядка ведения работ на объекте и его соблюдение в ходе работ возлагается на Подрядчика.

4.2. Работы должны производиться в условиях действующего (не прекращающего деятельность на время проведения работ) учреждения.

4.3. График выполнения работ, должен соответствовать режиму работы учреждения и обеспечивать эксплуатацию объекта в обычном режиме. Начало работ - 08.00, окончание - не позднее 17.00;

4.4. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью (применение промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, вынос мусора, курение в помещениях запрещено;

4.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

4.6. Экологические мероприятия выполняются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами страны нахождения объекта, а также предписаниями надзорных органов.

4.7. Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого работника.

### **5. Применяемые материалы и оборудования.**

5.1. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно согласовываться с Заказчиком.

### **6. Требования к качеству работ.**

6.1. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

6.2. Подрядчик обязан безвозмездно, в согласованные сроки, устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ.

### **7. Подрядчик обязан:**

7.1. Постоянно (ежедневно) пребывать на объекте до окончания ремонта.

7.2. Подрядчик, не являющийся гражданином страны пребывания, должен иметь действующие визы и разрешения на работу.

### **8. Подрядчик имеет право:**

8.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь ответственным перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, выступать в качестве истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований при рассмотрении дел в судах и надзорных органах.

Руководитель представительства



М. В. Патеева