

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по текущему ремонту водосточной системы основного здания и козырьков, восстановлению вентиляционной системы на чердаке главного здания, ремонту задней двери большого зала, замене сгнивших деревянных панелей в коридоре 3-го этажа главного здания, ремонту фасада главного здания, ремонту крыши (замена кровельных листов) подсобных помещений, ремонт поста охраны, ремонт вольера для сторожевых собак, ремонт ограждения мусорных баков, ремонт туалета на территории в РЦНК в Танзании

Адрес проведения работ:

Представительство Россотрудничества в Танзании,
г. Дар-эс-Салам, ул. Си Вью, участок 2043/3

1. Перечень работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем	Примечания
1. Главное здание РЦНК (тыльная сторона, снаружи)				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация старых, провисших, деформированных несущих конструкций желоба	п.м.	47	
2.	Общестроительные работы			
2.1	Установка строительных лесов	шт.	1	
2.2	Изготовление новых несущих конструкций желоба: - крепежи для желоба - доски для крепления крепежей (1x10x12) - гвозди - клей для соединения стыков желоба - краска масляная - растворитель - цемент - песок	п.м. шт. шт. кг. шт. л. л. уп. т. (грузовик)	47 14 5 15 2 4 3 3 2 (1)	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
2.3	Ремонт козырьков: - гвозди для кровли - доски (2x2x12) - кровельное железо - диск для резки железа - гвозди для бетона	шт. кг. шт. шт. шт. кг.	5 3 42 10 3 4	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
3.	Монтажные работы			
3.1	Монтаж новых несущих конструкций желоба	п.м.	47	
2. Чердак главного здания РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			

1.1	Демонтаж и утилизация перегородки	шт.	2	
2.	Монтажные работы			
2.1	Установка вытяжного вентилятора	шт.	2	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
3. Большой зал РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация старой гнилой дверной коробки	шт.	1	
2.	Общестроительные работы			
2.1	Изготовление новой двери	шт.	1	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
3.	Монтажные работы			
3.1	Монтаж новой двери	шт.	1	
4. Коридор 3 этажа главного здания РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.2	Демонтаж и утилизация старых поврежденных деревянных панелей	кв.м.	15.5	
2.	Общестроительные работы			
2.2	Изготовление новых деревянных панелей: - обработанные доски 1x10x12 - гвозди - лак - разбавитель - клей	кв.м шт. кг. л. л. л.	15.5 19 3 4 2 1	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
3.	Монтажные работы			
3.1	Монтаж новых деревянных панелей	кв.м.	15.5	
5. Фасад главного здания РЦНК				
1.	Общестроительные работы			
1.1	Установка строительных лесов	шт.	1	
1.2	Очистка поверхности: наружные стены фундамент наждачная бумага	кв.м. п.м. рулон	985 130 1	
1.3	Покраска: наружные стены - краска для наружных работ, устойчивая к неблагоприятным погодным условиям; архитектурная отделка на фасаде - краска «защита от атмосферных воздействий»; фундамент - масляная краска - кисти	кв.м. шт. (л.) кв.м. шт. (л.) п.м. шт. (л.) шт.	985 13 (260) 391 6 (120) 130 6 (24) 10	До приобретения образец согласовывается с Заказчиком.
6. Подсобные помещения				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж старых поврежденных коррозией кровельных листов	кв.м.	69	

2.	Монтажные работы			
2.1	Монтаж новых кровельных листов: - кровельные листы - гвозди	кв.м. кг.	69 3	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
7. Сооружение «Пост охраны» РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация поврежденных кровельных листов	кв.м.	6.6	
1.2	Демонтаж и утилизация деформированных участков конструкции крыши и потолка	кв.м.	6.6	
1.3	Демонтаж и утилизация порванных сеток: - от грызунов - от москитов	м.	12 6 6	
2.	Монтажные работы			
2.1	Изготовление и монтаж новых участков конструкции крыши и потолка: - квадратная труба 2x2 - квадратная труба 1.5x1.5 - электроды - обработанные доски 1x10x12 - обработанные доски 2x2x12 - черная масляная краска - гипсокартон - краска по металлу от коррозии	кв.м. шт. шт. уп. шт. шт. л. шт. л.	6.6 5 4 1 2 5 1 2 1	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
2.2	Монтаж новых кровельных листов: - кровельные листы - гвозди - диск для резки металла	кв. м. шт. кг. шт.	6.6 5 2 2	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
2.3	Монтаж сеток: - сетка от комаров - сетка от грызунов	м.	12 6 6	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
8. Вольер сторожевых собак РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация изъеденного термитами и сгнившего настила	кв.м.	2,6	
1.2	Демонтаж и утилизация поврежденных кровельных листов	кв.м.	5,3	
1.3	Демонтаж и утилизация деформированной конструкции ограждения	кв.м.	15,8	
2.	Общестроительные и монтажные работы			
2.1	Изготовление и монтаж нового настила: - доски 4x2 - доски 2x2 - песок	кв.м. шт. шт. т.	2,6 6 8 1	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
2.2	Монтаж новых кровельных листов: - кровельные листы	кв.м. шт.	5,3 6	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
2.3	Монтаж новой конструкции ограждения: - цемент - песок - квадратная труба 1.5x1.5 - сетка - краска масляная серебристая - электроды - ДСП	кв.м. уп. т. шт. м. л. кг. шт.	15,8 3 1 4 10 1 5 3	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.

9. Ограждение мусорных баков (территория РЦНК)				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация деформированной несущей конструкции ограждения	кв.м.	7.2	
1.2	Демонтаж и утилизация поврежденных кровельных листов	кв.м.	10	
2.	Общестроительные и монтажные работы			
2.1	Изготовление и монтаж новой несущей конструкции ограждения: - бетонные блоки - обработанные доски 2х2 - квадратная труба 1.5х1.5 - краска масляная серебристая - электроды	кв.м. уп. шт. шт. л. кг.	7.2 3 6 2 1 5	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
2.2	Монтаж новых кровельных листов: - кровельные листы - обработанные доски для перекрытия 4х2	кв.м. шт. шт.	10 12 6	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
10. Туалет на территории РЦНК				
1.	Демонтажные работы Выполняются согласно стандарту ATV DIN 18 459			
1.1	Демонтаж и утилизация старых дверей	шт.	2	
1.2	Демонтаж и утилизация старых дверных коробок	шт.	2	
1.3	Демонтаж и утилизация старой плитки: - на полу - на стенах	кв.м.	22 10 12	
1.4	Демонтаж и утилизация поврежденной водопроводной трубы 1/2	шт.	4	
2.	Общестроительные работы			
2.1	Очистка стен, шпаклевка и покраска: - краска - цемент	кв.м. шт. (л.) уп.	46 4 (64) 10	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
3.	Монтажные работы			
3.1	Монтаж новых дверей	шт.	2	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
3.2	Монтаж новых дверных коробок	шт.	2	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
3.3	Монтаж новой плитки на полу и на стенах: - плитка напольная - плитка настенная	кв.м.	22 10 12	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.
3.4	Монтаж новой водопроводной трубы 1/2	шт.	4	До приобретения образцов согласовывается с Заказчиком.

2. Основные требования:

2.1. Весь комплекс работ по демонтажу старого оборудования, ремонту помещений и установке нового оборудования должен быть завершен не позднее чем через 60 календарных дней с момента подписания контракта.

2.2. Гарантийный срок на все виды работ, выполняемых в рамках заключаемого контракта, должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

3. Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил.

3.1. Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, санитарных норм и правил Российской Федерации и

Танзании.

4. Организация работ.

4.1. Согласование с органами технического надзора страны пребывания порядка ведения работ на объекте и его соблюдение в ходе работ возлагается на Подрядчика.

4.2. Работы должны производиться в условиях действующего (не прекращающего деятельность на время проведения работ) учреждения.

4.3. График выполнения работ, должен соответствовать режиму работы учреждения и обеспечивать эксплуатацию объекта в обычном режиме. Начало работ - 08.00, окончание - не позднее 17.00;

4.4. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью (применение промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, вынос мусора, курение в помещениях запрещено;

4.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

4.6. Экологические мероприятия выполняются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами страны нахождения объекта, а также предписаниями надзорных органов.

4.7. Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого работника.

5. Применяемые материалы и оборудования.

5.1. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно согласовываться с Заказчиком.

6. Требования к качеству работ.

6.1. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

6.2. Подрядчик обязан безвозмездно, в согласованные сроки, устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ.

7. Подрядчик обязан:

7.1. Постоянно (ежедневно) пребывать на объекте до окончания ремонта.

7.2. Подрядчик, не являющийся гражданином страны пребывания, должен иметь действующие визы и разрешения на работу.

8. Подрядчик имеет право:

8.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь ответственным перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, выступать в качестве истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований при рассмотрении дел в судах и надзорных органах.

Руководитель представительства 

М. В. Патева